

# DOM TURNIĆ

Dom za odrasle osobe Turnić  
G.Carabina 6  
51 000 Rijeka  
OIB: 27939942401

Rijeka,

## A. SANITARNI ČVOR I TUŠIONE 1. KATA

I. DEMONTAŽE I RUŠENJA					
1.	Demontaža keramičkih zidnih pločica komplet sa veznim sredstvom.	m2	103,00	a'	=
2.	Demontaža iz zida sanitarne opreme: * Vodokotlić.	kom	3,00	a'	=
	* lavandina sa sifonom i mješalicom.	kom	5,00	a'	=
	* WC školjke s daskom	kom	3,00	a'	=
	* podni slivnik sa rešetkom	kom	1,00	a'	=
	* Ostali sitni sanitarni pribor (držači za sapun i papir, ogledala)	kom	6,00	a'	=
3.	Demontaža tel. tuš mješalice i mješalice	kom.	2,00	a'	=
4.	Demontaža ležeće kade i obzida kade.	kom.	1,00	a'	=
5.	Demontaža postojećih pocinčanih cijevi dovoda vode.	m'	22,00	a'	=
6.	Blindiranje dovodne i odvodne instalacije vode.	kom	2,00	a'	=
7.	Štemanje šliceva 10x10 u zidu od kamena i pune opeke za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode.	m'	22,00	a'	=
8.	Isto kao st. 7 samo šlic 20x20 cm.	m'	12,00	a'	=
9.	Demontaža s poda keramičkih pločica zajedno s podlogom od cem.estriha.	m2	29,50	a'	=
10.	Ručni prijenos materijala s 1. kata u dvorište.	m3	4,00	a'	=
11.	Utovar materijala u kamion te odvoz na deponij.	m3	4,00	a'	=
12.	Čišćenje prostorija od građevinske šute.	m2	25,00	a'	=
<i>I.UKUPNO:</i>					
II. ZIDARSKI RADOVI					
1.	Izrada cementnog šprica te zarbane grube produžne žbuke kao podloga za postavljanje keramičkih pločica.	m2	103,00	a'	=
2.	Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon polaganja cijevi dovoda i odvoda vode. * šlic 10x10 cm	m'	22,00	a'	=
	* šlic 20x20 cm	m'	12,00	a'	=
3.	Izrada cem.estriha debljine 3-5 cm ojačanog propilenskim vlaknima.	m2	29,50	a'	=
4.	Izrada hidroizolacije visokoelastičnim dvokomponentnim hidroizolacijskim mortom niskog modula elastičnosti obogaćenog polimerima s ugradbom PP mrežice za armiranje u sloju od 2 mm. Izvedba u dva sloja s postavom kutne katranske trake u uglove.	m2	20,00	a'	=
<i>II. UKUPNO</i>					
III. VODOINSTALATERSKI RADOVI					
1.	Dobava i postava dovodne instalacije vode PPR cijevima Fi 1/2" komplet sa svim fazonskim komadima .	m'	22,00	a'	=
2.	Dobava i postava propusnih ventila Fi 1/2" s niklovanom kapom.	kom	2,00	a'	=

3.	Dobava i ugradnja kutnog ventila.	kom	17,00	a'	=
4.	Dobava i ugradnja odvodnih PVC cijevi Fi 50.	m'	6,00	a'	=
5.	Dobava i ugradnja fazonskih PVC komada Fi 50.	kom	15,00	a'	=
6.	Dobava i ugradnja odvodnih PVC cijevi Fi 110.	kom	4,00	a'	=
7.	Dobava i ugradnja PVC fazonskih komada Fi 110.	kom	8,00	a'	=
8.	Zatvaranje i otvaranje glavnog ventila na objektu.	kom	1,00	a'	=
9.	Dobava i ugradnja manžete Fi 110 za spoj Wc školjke i odvoda.	kom	3,00	a'	=
10.	Spajanje novougrađene PVC odvodne instalacije Fi 110 na postojeću.	kom	1,00	a'	=
11.	Spajanje postojeće na novopostavljenu instalaciju dovoda vode.	kom	1,00	a'	=
12.	Dobava i ugradnja WC školjke s PVC daskom.	kom	3,00	a'	=
13.	Dobava i ugradnja vodokotlića s tlačnom i ispirom cijevi .	kom	3,00	a'	=
14.	Dobava i ugradnja lavandina s sifonom i mješalicom	kom	5,00	a'	=
15.	Dobava i ugradnja tuš mješalice.	kom	2,00	a'	=
16.	Dobava i postava odvodne kanalice u pod tuša.	kom	2,00	a'	=
17.	Dobava i ugradnja ostale sanitarne opreme: * brušeno ogledalo 60x40 u okviru	kom	2,00	a'	=
	* top sifon	kom	2,00	a'	=
18.	Montaža postojeće opreme: držači sapuna, držači papira	komplet	1,00	a'	=
<i>III. UKUPNO:</i>					
<b>IV</b>	<b>KERAMIČARSKI RADOVI</b>				
1.	Dobava i postava keramičkih zidnih pločica na fleksibilno ljepilo komplet s fugiranjem masom za fugiranje. Širina fuge 2 mm, a ton po izboru investitora. Pločica nabavne vrijednosti do 120,00 kn/ 1 m2.	m2	105,00	a'	=
2.	Dobava i postava keramičkih podnih pločica položenih u fleksibilno ljepilo dijagonalno na zidove. Pločica nabavne vrijednosti do 120,00 kn/ 1 m2.	m2	29,50	a'	=
3.	Dobava i ugradnja PVC kutnika na uglove i završetak pregradnog zida.	m'	28,00	a'	=
<i>IV. UKUPNO:</i>					
<b>V</b>	<b>LICILACKO - SOBOSLIKARSKI RADOVI</b>				
1.	Struganje poludisperzivne boje s zidova i plafona.	m2	30,00	a'	=
2.	Gletanje zidova i plafona.	m2	30,00	a'	=
3.	Impregnacija zidova i plafona.	m2	125,00	a'	=
4.	Zaštita poda i inventara PVC folijom.	m2	29,50	a'	=
5.	Bojanje zidova i plafona jupolom na pripremljenu podlogu.	m2	125,00	a'	=
<i>V. UKUPNO:</i>					
<b>VI</b>	<b>ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI</b>				
1.	Izrada izvoda elektroinstalacije vodičem PPOO 3x2,5 mm2 komplet sa štemanjem i zatvaranjem šliceva.	kom	1,00	a'	=
2.	Isto kao st.1. samo izvod PPOO 3x1,5 mm2.	kom	4,00	a'	=
3.	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela bez obzira na oblik i veličinu.	kom	4,00	a'	=
4.	Dobava i ugradnja LED svjetiljke u metalnom kućištu, modul snage 31 W.	kom	4,00	a'	=
<i>VI. UKUPNO:</i>					

VII STROJARSKE INSTALACIJE I OSTALI RADOVI				
1. Otpajanje radijatora od centralnog grijanja, demontaža te ponovna montaža nakon postave pločica.	kom	2,00	a'	=
VII. UKUPNO:				
REKAPITULACIJA A. SANITARNI ČVOR				
I. DEMONTAŽE I RUŠENJA				
II. ZIDARSKI RADOVI				
III. VODOINSTALATERSKI RADOVI				
IV. KERAMIČARSKI RADOVI				
V. LIČILAČKO-SOBOSLIKARSKI RADOVI				
VI. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI				
VII. STROJARSKE INSTALACIJE I OSTALI RADOVI				
UKUPNO A. SANITARNI ČVOR				
B. SANITARNI ČVOR I TUŠIONE 2. KATA				
I. DEMONTAŽE I RUŠENJA				
1. Demontaža keramičkih zidnih pločica komplet sa veznim sredstvom.	m2	109,00	a'	=
2. Demontaža iz zida sanitarne opreme: * Vodokotlić.	kom	2,00	a'	=
* lavandina sa sifonom i mješalicom.	kom	5,00	a'	=
* WC školjke s daskom	kom	2,00	a'	=
* podni slivnik sa rešetkom	kom	1,00	a'	=
* Ostali sitni sanitarni pribor (držači za sapun i papir, ogledala)	kom	6,00	a'	=
3. Demontaža tel. tuš mješalice i mješalice	kom.	2,00	a'	=
4. Demontaža ležeće kade i obzida kade.	kom.	2,00	a'	=
5. Demontaža postojećih pocinčanih cijevi dovoda vode.	m'	10,00	a'	=
6. Blindiranje dovodne i odvodne instalacije vode.	kom	2,00	a'	=
7. Demontaža topsifona s niklovanom rešetkom.	kom	1,00	a'	=
8. Štemanje šliceva 10x10 u zidu od kamena i pune opeke za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode.	m'	10,00	a'	=
9. Isto kao st. 8 samo šlic 20x20.	m'	10,00	a'	=
10. Demontaža s poda keramičkih pločica zajedno s podlogom od cem.estriha.	m2	25,00	a'	=
11. Ručni prijenos materijala s II. kata u dvorište.	m3	4,00	a'	=
12. Utovar materijala u kamion te odvoz na deponij.	m3	4,00	a'	=
13. Čišćenje prostorija od građevinske šute.	m2	25,00	a'	=
I. UKUPNO:				
II. ZIDARSKI RADOVI				
1. Izrada cementnog šprica te zaribane grube produžne žbuke kao podloga za postavljanje keramičkih pločica.	m2	109,00	a'	=
2. Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon polaganja cijevi dovoda i odvoda vode. * šlic 10x10.	m'	10,00	a'	=
* šlic 20x20.	m'	10,00	a'	=
3. Izrada cem.estriha debljine 3-5 cm ojačanog propilenskim vlaknima.	m2	25,00	a'	=
4. Izrada hidroizolacije visokoelastičnim dvokomponentnim hidroizolacijskim mortom niskog modula elastičnosti obogaćenog polimerima s ugradbom PP mrežice za armiranje u sloju od 2 mm. Izvedba u dva sloja s postavom kutne katranske trake u uglove.				

II. UKUPNO		m2	20,00	a'	=
<b>III VODOINSTALATERSKI RADOVI</b>					
1.	Dobava i postava dovodne instalacije vode PPR cijevima Fi 1/2" komplet sa svim fazonskim komadima .	m'	10,00	a'	=
2.	Dobava i postava propusnih ventila Fi 1/2" s niklovanom kapom.	kom	2,00	a'	=
3.	Dobava i ugradnja kutnog ventila.	kom	15,00	a'	=
4.	Dobava i ugradnja odvodnih PVC cijevi Fi 50.	m'	10,00	a'	=
5.	Dobava i ugradnja fazonskih PVC komada Fi 50.	kom	25,00	a'	=
6.	Dobava i ugradnja odvodnih PVC cijevi Fi 110.	m'	4,00	a'	=
7.	Dobava i ugradnja PVC fazonskih komada Fi 110.	kom	8,00	a'	=
8.	Zatvaranje i otvaranje glavnog ventila na objektu.	kom	1,00	a'	=
9.	Dobava i ugradnja manžete Fi 110 za spoj Wc školjke i odvoda.	kom	2,00	a'	=
10.	Spajanje novougrađene PVC odvodne instalacije Fi 110 na postojeću.	kom	1,00	a'	=
11.	Spajanje postojeće na novopostavljenu instalaciju dovoda vode.	kom	1,00	a'	=
12.	Dobava i ugradnja WC školjke s PVC daskom.	kom	2,00	a'	=
13.	Dobava i ugradnja vodokotlića s tlačnom i ispihom cijevi (vodokotlić štedni).	kom	2,00	a'	=
14.	Dobava i ugradnja lavandina s niklovanim sifonom i mješalicom	kom	5,00	a'	=
15.	Dobava i ugradnja tuš mješalice.	kom	2,00	a'	=
16.	Dobava i postava odvodne kanalice u pod tuša.	kom	2,00	a'	=
17.	Dobava i ugradnja ostale sanitarne opreme: * brušeno ogledalo 60x40 u okviru	kom	2,00	a'	=
	* top sifon				

			<b>kom</b>	<b>2,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>
18. Montaža postojeće opreme: držači sapuna, držači papira			<b>komplet</b>	<b>1,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>
<b>III. UKUPNO:</b>						
<b>IV. KERAMIČARSKI RADOVI</b>						
1. Dobava i postava keramičkih zidnih pločica na fleksibilno ljepilo komplet s fugiranjem masom za fugiranje. Širina fuge 2 mm, a ton po izboru investitora. Pločica nabavne vrijednosti do 120,00 kn/ 1 m2.	<b>m2</b>	<b>109,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>		
2. Dobava i postava keramičkih podnih pločica položenih u fleksibilno ljepilo dijagonalno na zidove. Pločica nabavne vrijednosti do 120,00 kn/ 1 m2.	<b>m2</b>	<b>25,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>		
3. Dobava i ugradnja PVC kutnika na uglove i završetak pregradnog zida.	<b>m'</b>	<b>28,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>		
<b>IV. UKUPNO:</b>						
<b>V. LIČILAČKO - SOBOSLIKARSKI RADOVI</b>						
1. Struganje poludisperzivne boje s zidova i plafona.	<b>m2</b>	<b>20,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>		
2. Gletanje zidova i plafona.	<b>m2</b>	<b>20,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>		
3. Impregnacija zidova i plafona.	<b>m2</b>	<b>60,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>		
4. Zaštita poda i inventara PVC folijom.	<b>m2</b>	<b>25,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>		
5. Bojanje zidova i plafona jupolom na pripremljenu podlogu.	<b>m2</b>	<b>60,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>		
<b>V. UKUPNO:</b>						
<b>VI. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI</b>						
1. Izrada izvoda elektroinstalacije vodičem PPOO 3x2,5 mm2 komplet sa štemanjem i zatvaranjem šliceva.	<b>kom</b>	<b>1,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>		
2. Isto kao st.1. samo izvod PPOO 3x1,5 mm2.	<b>kom</b>	<b>4,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>		
5. Demontaža postojećih rasvjetnih tijela bez obzira na oblik i veličinu.	<b>kom</b>	<b>6,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>		
6. Dobava i ugradnja LED svjetiljke u metalnom kućištu, modul snage 31 W.	<b>kom</b>	<b>6,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>		
<b>VI. UKUPNO:</b>						
<b>VII. STROJARSKE INSTALACIJE I OSTALI RADOVI</b>						
1. Otpajanje radijatora od centralnog grijanja, demontaža te ponovna montaža nakon postave pločica.	<b>kom</b>	<b>2,00</b>	<b>a'</b>	<b>=</b>		
<b>VII. UKUPNO:</b>						
<b>REKAPITULACIJA B. SANITARNI ČVOR</b>						
I. DEMONTAŽE I RUŠENJA						
II. ZIDARSKI RADOVI						
III. VODOINSTALATERSKI RADOVI						
IV. KERAMIČARSKI RADOVI						
V. LIČILAČKO-SOBOSLIKARSKI RADOVI						
VI. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI						
VII. STROJARSKE INSTALACIJE						
<b>UKUPNO B. SANITARNI ČVOR</b>						
<b>SVEUKUPNO REKAPITULACIJA</b>						
Sanitarni čvor i tušione 1. kata						
Sanitarni čvor i tušione 2. kata						
<b>SVEUKUPNO A. + B.</b>						
<b>PDV 25% :</b>						
<b>SVEUKUPNO B. KUPAN</b>						